



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2017-8
Дана: 12.05.2017. године
К и к и н д а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге – набавка и уградња елемената вертикалне саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталних ознака на градским путевима и улицама у насељу и државним путевима врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈНбр 8/2017- набавка и уградња елемената вертикалне саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталних ознака на градским путевима и улицама у насељу и државним путевима

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:

Уместо:

А) ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1	2	3	4	5
Ред. бр.	Саобраћајни знак (набавка и уградња)	Класа фолије	Јед. мере	Коеф. учесталости К
1	Троугао 900x900x900mm	I	ком.	0,03
2	Троугао 600x600x600mm	I	ком.	0,005

24	Знак круг ø600mm	II	ком.	0,04
25	Знак круг ø400mm	II	ком.	0,005
26	Осмоугаони (ø600mm)	II	ком.	0,03
27	Знак квадрат 400x400mm	II	ком.	0,005
28	Знак квадрат 500x500mm	II	ком.	0,015
29	Знак квадрат 600x600mm	II	ком.	0,04
30	Правоугаоник 900x600mm	II	ком.	0,03
31	Правоугаоник 900x300mm	II	ком.	0,015
32	Правоугаоник 600x250mm	II	ком.	0,01
33	Правоугаоник 600x300mm	II	ком.	0,01
34	Правоугаоник 400x200mm	II	ком.	0,005
35	Правоугаоник 1000x250mm	II	ком.	0,010
36	Правоугаоник 1000x300mm	II	ком.	0,005
37	Правоугаоник 1500x500mm	II	ком.	0,015
38	Правоугаоник 1200x850mm	II	ком.	0,01
39	Правоугаоник 1200x600mm	II	ком.	0,005
40	Саобраћајна табла $P < 2$	II	m ²	0,02
41	Саобраћајна табла $P = 2 - 4$	II	m ²	0,02
42	Саобраћајна табла $P > 4$	II	m ²	0,02
43	Знак троугао 900x900x900mm	III	ком.	0,03
44	Знак троугао 600x600x600mm	III	ком.	0,01

		подлога		
66	Правоугаоник 1200x900mm	III Флоуо подлога	ком.	0,03
67	Саобраћајни знак I-35 (комплет)	III	ком.	0,025
УКУПНО А:				ΣК = 1

Б) ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1	2	3	4
Ред. бр.	Врста радова	Јед. мере	Коеф. учесталости К
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ БЕЛОМ И ЖУТОМ БОЈОМ			
1	Линија средишња изван насељеног места d=12cm	m'	0,25
2	Линија средишња у насељеном месту d=12cm	m'	0,20
3	Линија ивична у насељеном месту d=12cm	m'	0,005
4	Линија ивична изван насељеног места d=12cm	m'	0,01
5	Жута ивична линија за BUS d=30cm	m'	0,02
6	Стоп линија	m ²	0,08
7	Пешачки прелаз	m ²	0,15
8	Шрафуре и клин поља	m ²	0,07
9	Стрелица један смер	ком.	0,05

31	Пиктограм „деца на путу“	ком.	0,01
32	Пиктограм „колица за лица са инвалидитетом“	ком.	0,005
33	Натпис „X ŠKOLA X“	кпл.	0,02
34	Натпис „ŠKOLA“ белом пластиком	слово	0,02
35	Натпис жутом пластиком	слово	0,005
36	Велико аутобуско стајалиште	кпл.	0,015
37	Паркинг место бело	ком.	0,005
38	Вибро трака	м'	0,02
39	Звучна трака	м'	0,005
40	Демаркирање површине од пластике	м ²	0,005
УКУПНО Б:			ΣК = 1

Треба да стоји:

А) ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1	2	3	4	5
Ред. бр.	Саобраћајни знак (набавка и уградња)	Класа фолије	Јед. мере	Коеф. учесталости К
1	Троугао 900x900x900mm	I	ком.	0,03
2	Троугао 600x600x600mm	I	ком.	0,005
3	Круг ø600mm	I	ком.	0,03
4	Круг ø400mm	I	ком.	0,005

26	Осмоугаони (ø600mm)	II	ком.	0,03
27	Знак квадрат 400x400mm	II	ком.	0,005
28	Знак квадрат 500x500mm	II	ком.	0,015
29	Знак квадрат 600x600mm	II	ком.	0,04
30	Правоугаоник 900x600mm	II	ком.	0,03
31	Правоугаоник 900x300mm	II	ком.	0,015
32	Правоугаоник 600x250mm	II	ком.	0,01
33	Правоугаоник 600x300mm	II	ком.	0,01
34	Правоугаоник 400x200mm	II	ком.	0,005
35	Правоугаоник 1000x250mm	II	ком.	0,010
36	Правоугаоник 1000x300mm	II	ком.	0,005
37	Правоугаоник 1500x500mm	II	ком.	0,015
38	Правоугаоник 1200x850mm	II	ком.	0,01
39	Правоугаоник 1200x600mm	II	ком.	0,005
40	Саобраћајна табла P < 2	II	m ²	0,02
41	Саобраћајна табла P = 2 - 4	II	m ²	0,02
42	Саобраћајна табла P > 4	II	m ²	0,02
43	Знак троугао 900x900x900mm	III	ком.	0,03
44	Знак троугао 600x600x600mm	III	ком.	0,01
45	Знак круг ø600mm	III	ком.	0,02
46	Знак круг ø400mm	III	ком.	0,005

67	Саобраћајни знак I-35 (комплет)	III	ком.	0,025
УКУПНО А:				ΣК = 1

Б) ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1	2	3	4
Ред. бр.	Врста радова	Јед. мере	Коеф. учесталости К
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ БЕЛОМ И ЖУТОМ БОЈОМ			
1	Линија средишња изван насељеног места d=12cm	м'	0,25
2	Линија средишња у насељеном месту d=12cm	м'	0,20
3	Линија ивична у насељеном месту d=12cm	м'	0,005
4	Линија ивична изван насељеног места d=12cm	м'	0,01
5	Жута ивична линија за BUS d=30cm	м'	0,02
6	Стоп линија	м ²	0,08
7	Пешачки прелаз	м ²	0,15
8	Шрафуре и клин поља	м ²	0,07
9	Стрелица један смер	ком.	0,05
10	Стрелица два смера	ком.	0,05
11	Пиктограм „деца на путу“	ком.	0,05

33	Натпис „X ŠKOLA X“	кпл.	0,02
34	Натпис „ŠKOLA“ белом пластиком	слово	0,02
35	Натпис жутом пластиком	слово	0,005
36	Велико аутобуско стајалиште	кпл.	0,015
37	Паркинг место бело	ком.	0,005
38	Вибро трака	м'	0,02
39	Звучна трака	м'	0,005
40	Демаркирање површине од пластике	м ²	0,005
УКУПНО Б:			ΣК = 1

3) НОСАЧИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА, ОПРЕМА ПУТА И РАДОВИ

1	2	3	4
Ред. бр.	Назив опреме (набавка и уградња)	Јед. мере	Коеф. учесталости К
НОСАЧИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 2" (набавка и уградња)			
1	Цев ø60mm L=1,8m	ком.	0,04
2	Цев ø60mm L=2,0m	ком.	0,03
3	Цев ø60mm L=2,5m	ком.	0,02
4	Цев ø60mm L=2,8m	ком.	0,03
5	Цев ø60mm L=3,0m	ком.	0,04
6	Цев ø60mm L=3,2m	ком.	0,04

27	Успоривач брзине висене h=3cm од рециклиране гуме	m'	0,02
28	Завршетак за успоривач брзине висене h=3cm од рециклиране гуме	ком.	0,01
29	Успоривач брзине висене h=5cm од рециклиране гуме	m'	0,07
30	Завршетак за успоривач брзине висене h=5cm од рециклиране гуме	ком.	0,02
31	Успоривач брзине висене h=7cm од рециклиране гуме	m'	0,07
32	Завршетак за успоривач брзине висене h=7cm од рециклиране гуме	ком.	0,02
33	Пластични смерокази	ком.	0,02
РАДОВИ			
34	Демонтажа постојећег саобраћајног знака	ком.	0,02
35	Уградња постојећег (демнтираног) саобраћајног знака (обавезан превоз из магацина Наручиоца)	ком.	0,02
36	Демонтажа успоривача брзине по сегменту (обавезан превоз до магацина Наручиоца)	ком.	0,02
37	Демонтажа стуба заштитне одбојне ограде (обавезан превоз до магацина Наручиоца)	ком.	0,02
38	Демонтажа плашта заштитне одбојне ограде (обавезан превоз до магацина Наручиоца)	ком.	0,02
39	Вађење дотрајалих носача саобраћајних знакова из бетонсе (асфалтне) и земљане подлоге (обавезан превоз до магацина Наручиоца)	ком.	0,02
40	Вађење стуба са саобраћајним знаком из бетонске (асфалтне) и земљане подлоге и уградња истог на другој локацији	ком.	0,02
41	Прање саобраћајних знакова	ком.	0,01
УКУПНО В:			ΣК = 1

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

Миодраг Кузманов

