



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: V – Службено/2014
Дана: 29.09.2014. године
К и к и н д а

На основу члана 51. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине Кикинда" број 4/2006 - пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012), а у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/2011) председник општине Кикинда је дана 29.09.2014. године донео следећи

ЗАКЉУЧАК

1. У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/2011) објављујемо Одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда од 25.09.2014. године којом је усвојена допуна ценовника основних интервенција на систему даљинског грејања

2. Одлука надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда о допуни ценовника основних интервенција на систему даљинског грејања као и ценовник објављује се у складу са Законом петнаест дана пре давања сагласности.

3. Одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда о допуни ценовника основних интервенција на систему даљинског грејања као и ценовник ЈП „Топлана“ Кикинда објавити на сајту Општине и на огласној табли општине Кикинда.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Broj: VII-670/17-1

Datum: 25.09.2014.godine

ПИСАРНИЦА: ОПШТИНА КИКИНДА - ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРИМЉЕНО:	26 SEP 2014	ПРЕДНОСТ
ОРГАН		
11-704/2014		

OPŠTINA KIKINDA
Opštinsko veće

KIKINDA

PREDMET: Dostava odluke Nadzornog odbora

U prilogu Vam dostavljamo odluku Nadzornog Odbora JP „Toplana „Kikinda broj VII-670/17 od dana 25.09.2014.godine sa Dopunom cenovnika za obračun osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja JP „Toplana“Kikinda , na saglasnost.

Prilog:

- Odluka Nadzornog Odbora JP „Toplana „Kikinda broj VII-670/17
- Dopuna cenovnika za obračun osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja JP „Toplana“Kikinda

S poštovanjem,



JP „TOPLANA“KIKINDA

Miroslav Čičulić
Miroslav Čičulić, vd direktor

Broj: VII-670/17


Datum: 25.09.2014.godine

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda na XVII sednici održanoj dana 25.09.2014. godine doneo je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Dopuna cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja „Toplana“Kikinda,
Predlog Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom JP „Toplana“Kikinda, sa odlukom o usvajanju, dostaviti osnivaču na saglasnost.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA JP „TOPLANA“ KIKINDA


Miroslav Bogojević

DOPUNA CENOVNIKA

Za obračun osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja

JP "Toplana" Kikinda

Cenovnik osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja JP "Toplana" Kikinda broj I-09-428 od dana 27.06.2014.godine, na koji je Opština Kikinda dala saglasnost Rešenjem broj V-38-2/2014, dopunjuje se u sledećem:

Posle poglavlja VII dodaje se poglavlje VIII koje glasi:

" Očitavanje individualnih marača korisnika - 100,00 dinara po jednom očitavanju.

Očitavanje se vrši osam puta u toku grejne sezone, odnosno prvo očitavanje se vrši u mesecu oktobru, a poslednje u mesecu maju."

U ostalom delu Cenovnik osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja JP "Toplana" Kikinda broj I-09-428 od dana 27.06.2014.godine, na koji je Opština Kikinda dala saglasnost Rešenjem broj V-38-2/2014, se ne menja.

JP „Toplana“ Kikinda


Miroslav Čičulić, vd direktor

DOPUNA CENOVNIKA
 za obračun usluga za radnu jedinicu grejanje.

VREDNOST NORMA SATA				600,00
I Porez na usluge za sve radove iznosi 20%				
II Izlazak vozila na intervenciju daljina do 4,2 km				253,82
III Rad u otežanim uslovima na radijatoru: Stan useljen instalacija pod vodom, instalacija pod pritiskom do 5bar i rad u čučućem odnosno u klečećem položaju. 25% od vrednosti radova				
IV Pripremno završni radovi na radijatoru: delimično ili podpuno zatvaranje protoka vode kroz radijator, eventualno ispuštanje vode iz sistema. Nakon završene intervencije puštanje radijatora u pogon obrnutim redom. Otvaranje zatvorenih armatura ili punjenje instalacije vodom. 25% od vrednosti radova				
V Demontaža postojećih objekata na radijatoru obračunava se u vrednosti od 40% od montaže.				
1 Demontaža dotrajalog člankastog ili pločastog panelnog čeličnog radijatora do 10 članaka ili 1391 W = radijator 580/4 članka				
Stav II transport				253,82
Demontaža radijatora 0,4x1,6	h	0,64	600	384,00
Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom4 x 0,25	h	1,00	600	600,00
Otežani uslovi 25% x 1,64	h	0,41	600	246,00
Pripremno završni radovi 25% x 1,64	h	0,41	600	246,00
				1729,82
1,1 Demontaža dotrajalog člankastog ili pločastog panelnog čeličnog radijatora do 10 do 20 članaka ili do 2782 W radijator 580/4 članka				
Stav II transport				253,82
Demontaža radijatora 0,4x2,2	h	0,88	600,00	528,00
Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom4 x 0,25	h	1,00	600,00	600,00
Otežani uslovi 25% x 1,88	h	0,47	600,00	282,00
Pripremno završni radovi 25% x 1,88	h	0,47	600,00	282,00
				1945,82
1,2 Demontaža dotrajalog člankastog ili pločastog panelnog čeličnog radijatora do 21 do 30 članaka ili 4173 W radijator 580/4 članka				
Stav II transport				253,82
Demontaža radijatora 0,4x2,8	h	1,12	600,00	672,00
Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom 4 x 0,25	h	1,00	600,00	600,00
Otežani uslovi 25% x 2,12	h	0,53	600,00	318,00
Pripremno završni radovi 25% x 2,12	h	0,53	600,00	318,00
				2161,82
2 Demontaža dotrajalog aluminijumskog radijatora do 10 čl				
Stav II transport				253,82
Demontaža radijatora 0,4x1,1	h	0,44	600,00	264,00
Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom 4 x 0,25	h	1,00	600,00	600,00
Otežani uslovi 25% x 1,44	h	0,36	600,00	216,00
Pripremno završni radovi 25% x 1,44	h	0,36	600,00	216,00
				1549,82
2,1 Demontaža dotrajalog aluminijumskog radijatora od 11do 20 čl				
Stav II transport				253,82
Demontaža radijatora 0,4x1,5	h	0,60	600,00	360
Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom4 x 0,25	h	1,00	600,00	600
Otežani uslovi 25% x 1,6	h	0,40	600,00	240
Pripremno završni radovi 25% x 1,6	h	0,40	600,00	240
				1693,82
2,2 Demontaža dotrajalog aluminijumskog radijatora od 21do 30 čl				
Stav II transport				253,82
Demontaža radijatora 0,4x2,3	h	0,92	600,00	552,00
Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom 4 x 0,25	h	1,00	600,00	600,00
Otežani uslovi 25% x 1,92	h	0,48	600,00	288,00
Pripremno završni radovi 25% x 1,92	h	0,48	600,00	288,00
				1981,82



3	Demontaža razbijenog livenog radijatora do 10 čl				253,82
	Stav II transport				
	Demontaža radijatora 0,4x1.15	h	0,46	600,00	276,00
	Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom 4 x 0,25	h	1,00	600,00	600,00
	Otežani uslovi 25% x 1,46	h	0,37	600,00	219,00
	Pripremno završni radovi 25% x 1,46	h	0,37	600,00	219,00
					1567,82
3,1	Demontaža razbijenog livenog radijatora od 11 do 20 čl				253,82
	Stav II transport				
	Demontaža radijatora 0,4x1.7	h	0,68	600,00	408,00
	Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom 4 x 0,25	h	1,00	600,00	600,00
	Otežani uslovi 25% x 1,68	h	0,42	600,00	252,00
	Pripremno završni radovi 25% x 1,6846	h	0,42	600,00	252,00
					1765,82
3,2	Demontaža razbijenog livenog radijatora od 21 do 30 čl				253,82
	Stav II transport				
	Demontaža radijatora 0,4x2.7	h	1,08	600,00	648,00
	Montaža dva čepa, i demontaža slavine i navijka od radijatora. Kom 4 x 0,25	h	1,00	600,00	600,00
	Otežani uslovi 25% x 2.08	h	0,52	600,00	312,00
	Pripremno završni radovi 25% x 2.08	h	0,52	600,00	312,00
					2125,82
4	Zamena armature sa navojem na dve strane 3/8" do 3/4" radijator slavina i navijak				253,82
	Stav II transport				
	Demontaža 0,48x0,4	h	0,19	600,00	115,20
	Montaža	h	0,48	600,00	288,00
	Otežani uslovi 25% x 0.672	h	0,17	600,00	100,80
	Pripremno završni radovi 25% x 0.672	h	0,17	600,00	100,80
					858,62



5	Zamena prepakivanje armature na mreži i radijatoru navoj na jednoj strani Ručica na slavini, ventilu, čep, slavine za vazduh, istakanje i slično				
	Stav II transport				253,82
	Demontaža 0,4x0,25	h	0,10	600,00	60,00
	Montaža	h	0,25	600,00	150,00
	Otežani uslovi 25% x 0.35	h	0,09	600,00	54,00
	Pripremno završni radovi 25% x 0.35	h	0,09	600,00	54,00
					571,82
6	Odzračivanje grejnih tela				
	Stav II transport				253,82
	Odzračivanje grejnih tela	h	0,17	600,00	102,00
	Otežani uslovi 25% x 0.17	h	0,04	600,00	24,00
	Pripremno završni radovi 25% x 0.17	h	0,04	600,00	24,00
					403,82
7	Montaža konzole za nošenje radijatora. Zid od opeke				
	Stav II transport				253,82
	Demontaža 0,4x0,25	h	0,10	600,00	60,00
	Montaža	h	0,25	600,00	150,00
	Otežani uslovi 25% x 0.35	h	0,09	600,00	54,00
	Pripremno završni radovi 25% x 0.35	h	0,09	600,00	54,00
					571,82
8	Skidanje i ponovno nameštanje radijatora radi krećenja letnji period				
	Liveni i AL radijator do 10čl	h	0,855	600,00	513,00
	Liveni i AL radijator od 10čl do 20 čl	h	1,005	600,00	603,00
	Liveni i AL radijator od 21čl do 30čl	h	1,170	600,00	702,00
	Liveni i AL radijator od31čl do 40čl	h	1,403	600,00	841,80
	U cenu nije uračunat transport 2 puta				
	U cenu su uračunati otežani uslovi i pripremnouzavršni radovi				
9	Skidanje i ponovno nameštanje radijatora radi krećenja letnji period				
	Čelični panelni radijator snage do 1200 W	h	0,750	600,00	450,00
	Čelični panelni radijator snage od 1201 W do 2400W	h	0,900	600,00	540,00
	Čelični panelni radijator snage od 2401W do 3600W	h	1,080	600,00	648,00
	Čelični panelni radijator snage od 3601W do 4800W	h	1,230	600,00	738,00
	U cenu nije uračunat transport 2 puta				
	U cenu su uračunati otežani uslovi i pripremnouzavršni radovi				
VI	Isključenje sa sistema daljinskog grejanja				
	1 Isključenje sa jednocevnog sistema centralnog grejanja paušalno			3.000,00	3.000,00
	2 Isključenje sa dvocevnog sistema centralnog grejanja paušalno			5.000,00	5.000,00
VII	Izdavanje uslova za lokacijsku dozvolu				
	1 Izdavanje uslova sa instalacijom paušalno			5.000,00	5.000,00
	2 Izdavanje uslova bez instalacije			0,00	0,00
VIII	Očitavanje individualnih merača korisnika po čitanju			100,00	

Očitavanje se vrši osam puta u toku grejne sezone, odnosno prvo očitavanje se vrši u mesecu oktobru, a poslednje u mesecu maju.

Dopuna cenovnika je poglavlje VIII. U prethodnom delu cenovnik ostaje neizmenjen.

Generalno za sve normative nije uračunat materijal i PDV

Normativi se odnose uglavnom na hitne intervencije prema građanima, izuzev demontaže radijatora u letnjem periodu.

Ostali radovi se ugovaraju po unapred datim ponudama i nemoraju biti u skladu sa cenovnikom hitnih intervencija prema građanima.

29.09.2014.godine

Rukovodilac proizvodnje i distribucije
Nandor Sabo

